

6 Z.A. de la Pitoisière  
**72170 MARESCHE**  
Tél:02.43.31.01.01 Fax: 02.43.31.01.02

**CHARPENTE COUVERTURE DU LAYON**  
**ZAC DU BOCAGE**

Date : 24/02/2015

Code client : P0000242

Code dossier : **A0018031 ECO-HAMEAU Pellouailles les Vignes**

49610

MOZE SUR LOUET

V/Réf : ECO HAMEAU PELLOUAILLES

Téléphone 02.41.78.64.44

Fax :

**Devis** n°11100792

Page 1

Entraxe : 60,0 cm Pente °  
Altitude : 200 m Site : Normal  
Débord Façade principale: Droit  
Valeur débord fermette : 20,00 cm  
Valeur débord chevron: 0,00 cm  
Débord pignon : Sans débord  
Taloz : 7.2 Nbre appuis :  
Valeur de croupe : 0,00 cm  
Couverture : BAC ACIER 15 Kg  
Plafond : Isolation RT 2012. 30 Kg  
Conduit fumée : Néant  
Partie aménageable : x

Vent région : 2 Neige région : 1A  
Sismicité : 2  
Débord Façade secondaire: Droit  
Valeur débord fermette : 20,00 cm  
Valeur débord chevron: 0,00 cm  
Valeur pignon : 0,00 cm  
Murs : Mur aggro 20cm  
Murs auto-stable : Oui  
Surcharge plancher : daN

Commercial : POIRIER Tony

06.74.11.77.50

Devis établi par : Jean-Michel WEBER

Contact client :

Planning Livraison Tél : **02.43.31.01.05.**

Dernière modification 24/02/2015

Désignation	Quantité	Unité	PU HT	Montant HT
<b>Adresse Livraison Chantier :</b>  49112 PELLOUAILLES LES VIGNES				
<b>FERMETTES</b> <b>Devis pour un bâtiment de 52.86m x 12.4m</b>  Fermettes asymétrique comble perdu de 13.60m / 50° - 13° <b>Sous-total</b>	100,00	PCE	88,00	8 800,00 <b>8 800,00</b>
<b>ACCESSOIRE</b> <b>QUINCAILLERIE</b> Equerre AT1 75/48/55/1,5 Cheville expansion 10/100 Pointes ancrage lg 30 mm (boite de 200u )	200,00 200,00 4,00	PCE PCE PCE	0,38 0,56 3,26	76,00 112,00 13,04
<b>CONTREVENTEMENT</b> Sablière résineux en 36*97 de 4,00m Contrevent en 25*75 brut de 4,00m Antiflambage en 25*100 brut de 4,00m Entretoise en 36*97 brut de 0,564m à l'unité (coupée suivant entraxe)	27,00 362,00 73,00 178,00	PCE PCE PCE PCE	5,60 2,61 3,54 0,92	151,20 944,82 258,42 163,76
<b>DEBORD FACADE</b> Planche de rive en L PVC Blanc hauteur 175 mm - long 4.00m Profilé de finition en U PVC Blanc - long 4.00m Joint d'aboutage 300 mm planche de rive PVC en L Blanc Angle extérieur 300 mm planche de rive PVC en L Blanc	30,00 30,00 29,00 4,00	PCE PCE PCE PCE	24,06 2,98 1,64 2,19	721,80 89,40 47,56 8,76
<b>Bon pour acceptation</b>	<b>Récapitulatif financier</b>			

Tél: 02.43.31.01.01      Fax: 02.43.31.01.02

## ZAC DU BOCAGE

Page 2

<b>Entraxe :</b> 60,0 cm <b>Altitude :</b> 200 m <b>Débord Façade principale:</b> Droit <b>Valeur débord fermette :</b> 20,00 cm <b>Valeur débord chevron:</b> 0,00 cm <b>Débord pignon :</b> Sans débord <b>Talon :</b> 7.2 <b>Nbre appuis :</b> <b>Valeur de croupe :</b> 0,00 cm <b>Couverture :</b> BAC ACIER <b>Plafond :</b> Isolation RT 2012. <b>Conduit fumée :</b> Néant <b>Partie aménageable :</b>	<b>Pente :</b> ° <b>Site :</b> Normal <b>Débord Façade secondaire:</b> Droit <b>Valeur débord fermette :</b> 20,00 cm <b>Valeur débord chevron:</b> 0,00 cm <b>Valeur pignon :</b> 0,00 cm  <b>Murs :</b> Mur agglo 20cm <b>Murs auto-stable :</b> Oui  <b>Surcharge plancher :</b>	<b>Neige région :</b> 1A <b>Sismicité :</b> 2  <b>Commercial :</b> POIRIER Tony 06.74.11.77.50 <b>Devis établi par :</b> Jean-Michel WEBER  <b>Contact client :</b>  <b>Planning Livraison Tél :</b> 02.43.31.01.05.  Dernière modification 24/02/2015
--	---	---

Désignation	Quantité	Unité	PU HT	Montant HT
Grille de ventilation sous face PVC Blanc - long 4.00m	5,00	PCE	12,33	61,65
Sous-face alvéolaire 250 x 10 PVC Blanc - long 4.00m M2	100,00	M2	10,54	1 054,00
Boite de 100 pointes inox 50mm tête PVC Blanc	4,00	PCE	15,51	62,04
Contrebandeau en 25*150 de 4,00m	30,00	PCE	4,56	136,80
Tasseaux de sous face en 25*38mm en 4 M	74,00	PCE	1,43	105,82
<b>DEBORD PIGNON</b>				
Chevron résineux raboté en 50*70 de 3,00m	8,00	PCE	6,29	50,32
Chevron résineux raboté en 50*70 de 3,50m	2,00	PCE	7,34	14,68
<b>Sous-total</b>				<b>4 072,07</b>
<b>Bon pour acceptation</b>		<b>Récapitulatif financier</b>		

6 Z.A. de la Pitoisière  
**72170 MARESCHE**  
 Tél:02.43.31.01.01 Fax: 02.43.31.01.02

**CHARPENTE COUVERTURE DU LAYON**  
**ZAC DU BOCAGE**

Date : 24/02/2015

Code client : P0000242

Code dossier : **A0018031 ECO-HAMEAU Pellouailles les Vignes**

49610

MOZE SUR LOUET

V/Réf : ECO HAMEAU PELLOUAILES

Téléphone 02.41.78.64.44

**Devis n°11100792**

Fax :

Page 3

Entraxe : 60,0 cm Pente °  
 Altitude : 200 m Site : Normal  
 Débord Façade principale: Droit  
 Valeur débord fermette : 20,00 cm  
 Valeur débord chevron: 0,00 cm  
 Débord pignon : Sans débord  
 Talon : 7.2 Nbre appuis:  
 Valeur de croupe : 0,00 cm  
 Couverture : BAC ACIER 15 Kg  
 Plafond : Isolation RT 2012. 30 Kg  
 Conduit fumée : Néant  
 Partie aménageable : x

Vent région : 2 Neige région : 1A  
 Sismicité : 2  
 Débord Façade secondaire: Droit  
 Valeur débord fermette : 20,00 cm  
 Valeur débord chevron: 0,00 cm  
 Valeur pignon : 0,00 cm

Murs : Mur agglo 20cm  
 Murs auto-stable : Oui  
 Surcharge plancher : daN

Commercial : POIRIER Tony  
 06.74.11.77.50

Devis établi par : Jean-Michel WEBER

Contact client :

Planning Livraison Tél : **02.43.31.01.05.**

Dernière modification 24/02/2015

Désignation	Quantité	Unité	PU HT	Montant HT
<p><b>ATTENTION :</b> Devis réalisé sans plan précis, révisable à la réception du plan définitif.</p> <p><b>DELAI DE LIVRAISON : 4 à 6</b> semaines à réception du devis signé <b>et de tous les éléments réclamés par notre bureau d'étude.</b></p> <p><b>LIVRAISON :</b> Pour la livraison du projet vous devrez nous fournir un plan de situation précis. MERCI.</p> <p><b>IMPORTANT :</b> Transport effectué avec un ensemble routier de 16 ml.            En cas d'impossibilité de décharger la marchandise sur le chantier, les prestations de transports et de manutentions supplémentaires seront à la charge du client.</p> <p><b>Les ouvrages gros oeuvre sont considérés autostables et doivent reprendre les poussées au vent appliquées par la charpente sur les appuis. Le préciser dans votre devis.</b></p>				
<div> <div>Bon pour acceptation</div> <div>Récapitulatif financier</div> </div>				
Date :	Cachet et signature	Total produit HT	12 872,07	Base T.V.A Taux
		Frais de facturation		19,60
				12 872,07 20,00
				5,50
		<b>Total HT</b> *****12872,07 EUR <b>Total TVA</b> *****2574,41 EUR <b>MONTANT TTC</b> *****15446,48 EUR		
Mode de règlement habituel :		Délai de validité : 2 mois		